

**UCHWAŁA NR LVIII.790.2018
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 30 października 2018 r.

**w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2019 - 2020**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 ze zm.) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2018.1152 ze zm.) Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej w Boguchwale Sp. z o.o. na lata 2019-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej realizacją zleca się Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kąkol

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała



**PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
W BOGUCHWALE NA LATA 2019 - 2020**

Zawiera

Wstęp

I. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

II. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

III. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Wstęp

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale ul. Suszyckich 9, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007830, prowadzi statutową działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 t.j. z dnia 2017.02.23). Zgodnie z warunkami zezwolenia – decyzja E.7002.1.2015 z dnia 06.02.2015 r. – Spółka realizuje zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na:

- poborze, uzdatnianiu i rozprowadzaniu wody;
- odprowadzaniu ścieków.

Niniejszy Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki, zwany dalej „Planem” został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki. Zakres tematyczny Planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności:

- 1) Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- 2) Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- 3) Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- 4) Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- 5) Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejszy Plan obejmuje okres dwóch lat od 2017 do 2018 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztownych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą w/w korekty. Poniżej scharakteryzowano aktualny zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Przedsiębiorstwo eksploatuje trzy Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz o łącznej rzeczywistej wydajności ustalonej pozwoleniem wodnoprawnym na 114 m³/h. Możliwości produkcyjne traktowane jako zdolność SUW do uzdatniania wody są większe i wynoszą 192 m³/h. Źródłem poboru wody surowej są studnie głębinowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie SUW. Woda surowa pobierana jest z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych i jest czysta pod względem bakteriologicznym. Proces uzdatniania wody sprowadza się do jej napowietrzenia i wytrącenia zanieczyszczeń na kolejnych stopniach filtracji. Filtracja odbywa się na filtrach ciśnieniowych pospiesznych. Dzięki bardzo dobrej jakości wody surowej w trakcie procesu uzdatniania wody nie używa się środków chemicznych służących poprawie właściwości fizykochemicznych, organoleptycznych czy bakteriologicznych. Dostawa wody ze Stacji Uzdatniania Wody do odbiorców odbywa się układem sieci wodociągowych. Sieci wodociągowe wykonane są głównie z PVC i PE. Ze względu na bardzo różnorodną rzeźbę terenu, na sieciach wodociągowych lokalizowane są pompownie wody, których celem jest podnoszenie ciśnienia wody dla odbiorców mieszkających w rejonach górzystych. Spółka obsługuje dziewięć pompowni wody. Łączna długość sieci wodociągowych wynosi 215 km i w związku z nasilonym rozwojem budownictwa dynamicznie się powiększa. Jakość wody uzdatnionej jest monitorowana przez Spółkę w ramach tzw. nadzoru wewnętrznego, a ponadto kontrolowana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie w ramach tzw. nadzoru zewnętrznego. Woda dostarczana do odbiorców spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11).

Charakterystyka poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody

SUW Lutoryż. Maksymalna wydajność SUW – 120 m³/h, Pięć studni głębinowych o wydajności:

- S1 – 13,0 m³/h,
- S2 – 27,0 m³/h,
- S3 – 20,0 m³/h,
- S4 – 16,5 m³/h,

- S5 – 50,0 m³/h.

Woda surowa uzdatniana jest za pomocą zespołu sześciu filtrów ciśnieniowych zamkniętych produkcji Eurowater (trzech filtrów odżelazniających, trzech filtrów odmanganiających) wypełnionych masą zwirowo-katalityczną. Technologia uzdatniania polega na dwustopniowej filtracji uprzednio napowietrzanej wody. Uzdatniona woda gromadzona jest w trzech zbiornikach magazynowych o łącznej pojemności 1150 m³. Przed podaniem do sieci wodociągowej, woda poddawana jest dezynfekcji.

SUW Wola Zgłobieńska. Maksymalna wydajność SUW– 60 m³/h. Trzy studnie głębinowe o wydajności:

- R1 – 10,0 m³/h,
- R2 – 10,0 m³/h,
- R4 – 20,0 m³/h.

Podobnie jak na SUW Lutoryż woda surowa uzdatniana jest za pomocą zespołu sześciu filtrów ciśnieniowych zamkniętych produkcji Eurowater (trzech filtrów odżelazniających, trzech filtrów odmanganiających) wypełnionych masą zwirowo – katalityczną. Technologia uzdatniania polega na dwustopniowej filtracji uprzednio napowietrzanej wody. Uzdatniona woda gromadzona jest w trzech zbiornikach magazynowych o łącznej pojemności 450 m³. Przed podaniem do sieci wodociągowej, woda poddawana jest dezynfekcji.

SUW Niechobrz. Maksymalna wydajność SUW – 12 m³/h. Jedna studnia głębinowa o wydajności:

- S1 – 12,0 m³/h.

Woda surowa uzdatniania jest w dwóch jednokomorowych pionowych filtrach ciśnieniowych pospiesznych. Złoże filtracyjne stanowi kruszywo i piasek filtracyjny o odpowiedniej granulacji. Uzdatniona woda trafia do trzech zbiorników wody uzdatnionej o łącznej pojemności 700,0 m³ i rozprowadzana grawitacyjnie odbiorców w dolnej części Niechobrza, oraz poprzez pompownię do odbiorców powyżej zbiorników wodociągowych.

2. Zbiorowe odprowadzanie i odbiór ścieków z terenów wiejskich i miejskich, transport rurociągami na oczyszczalnię

Spółka eksploatuje 365,0 km sieci kanalizacji rozdzielczej oraz 95 pompowni ścieków (wraz z pompowniami przydomowymi). W zakresie odprowadzania ścieków działalność Spółki obejmuje teren Gminy Boguchwała i odbiorców z osiedla Zwiężycza. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

3. Świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W ramach swojej działalności Spółka oferuje:

- budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gm. Boguchwała,
- zimowe utrzymania dróg w gminie,
- remont i budowę dróg gminnych,
- koszenie poboczy dróg i placów komunalnych,
- wywóz nieczystości płynnych.

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

W okresie obowiązywania Planu nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (Polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej uwzględniają wymogi UE). Najważniejsze polskie akty prawne to:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 t.j. z dnia 2017.02.23),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 z dnia 2017.08.23).

Plan przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych Spółki może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztownych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączyć plan w wersji zaktualizowanej). Głównymi zadaniami rozwojowymi Spółki przewidzianymi do realizacji w latach obowiązywania Planu

są:

- 1) Rozwiązanie gospodarki ściekowej dla nieskanalizowanych terenów gminnych w miejscowościach: Boguchwała, Mogielnica, Lutoryż, Nosówka, Kielanówka, Raclawówka, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Niechobrz, Zarzecze. Przy opracowaniu koncepcji w zakresie rozwiązywania gospodarki ściekowej dla tych terenów zostaną uwzględnione cele operacyjne i kierunki działania przyjęte w Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Boguchwała na lata 2008 – 2016, a dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej.
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej oraz pozyskiwanie nowych źródeł zaopatrzenia w wodę.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo–modernizacyjne w poszczególnych latach.

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne sieć wodociągowa

Lp.	Lokalizacja robót	Zakres robót	Wartość zadania	2019	2020	RAZEM 2019-2020	Wykup
1	SUW Wola Zgłobieńska+ SUWLutoryż	Wykonanie badań geologicznych i geofizycznych pod kątem zwiększenia zasobów ujęcia	30 000,00 zł	20 000,00	10 000,00 zł	30 000,00 zł	
2	SUW Lutoryż	Opracowanie operatu i ustanowienie strefy ochrony pośredniej	13 500,00 zł	13 500,00		13 500,00 zł	
3	Lutoryż	Wykup sieci wodociągowej - rejon dz. nr ew. 1278 - fi110 - 220 m	7 500,00 zł				7 500,00 zł
4	Raclawówka	Sieć wodociągowa 240 m dz. nr ew. 10/12, 10/13, 10/11, 10/9	24 000,00 zł	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
5	Boguchwała	Sieć wodociągowa 120 m dz. nr ew. 1185/2	12 000,00 zł	3 500,00 zł	8 500,00 zł	12 000,00 zł	
6	Boguchwała	Sieć wodociągowa 217 m dz. nr ew. 1180, 1181, 1184/2	21 700,00 zł	7 000,00 zł	14 700,00 zł	21 700,00 zł	
7	Zarzecze	Zakup działki pod budowę studni dla SUW Lutoryż	80 000,00 zł	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
8	Boguchwała	Sieć wodociągowa 150 m dz. nr ew. 532/48, 532/50	15 000,00 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
9	Nosówka	Sieć wodociągowa 250 m dz. nr ew. 122/2, 118/4, 118/3	27 000,00 zł	7 000,00 zł	20 000,00 zł	27 000,00 zł	
10	Boguchwała	Sieć wodociągowa 252 m dz. nr ew. 399/11, 399/10, 399/9, 399/8, 399/7, 399/6	15 120,00 zł				15 120 zł
11	Boguchwała	Budowa hydroforni drugostrefowej os. Koreja	200 000,00 zł	50 000,00 zł	150 000,00 zł	200 000,00 zł	
12	Wola Zgłobieńska	Wykup sieci wodociągowej - rejon dz. nr ew. 970/5 - fi110/fi63 - 300 m	28 000,00 zł				28 000,00 zł
13	Teren Gminy Boguchwała	Modernizacja węzłów zasuw i hydrantów	20 000,00 zł	10 000,00	10 000,00 zł	20 000,00 zł	
14	Teren Gminy Boguchwała	Opracowania projektowe	20 000,00 zł	10 000,00	10 000,00 zł	20 000,00 zł	

15	Zarzecze	Budowa odcinka sieci wodociągowej - rejon dz. nr ew. 430/6, 430/7, 430/8, 430/11, 430/9, 430/10, 431-fi110 - 200 m	16 000,00 zł	16 000,00		16 000,00 zł	
16	Niechobrz	Budowa odcinka sieci wodociągowej - rejon dz. nr ew. 808/4, 808/7, 809/2-fi110- 60 m	4 800,00 zł	4 800,00		4 800,00 zł	
17	Mogielnica	Budowa odcinka sieci wodociągowej - rejon dz. nr ew. 174/8, 174/9, 174/10, 173/2, 173/1, 1172 - fi110 - 97 m	6 574,00 zł				6 574,00 zł
18	Raławówka	Budowa odcinka sieci wodociągowej - rejon dz. nr ew. 203/8- fi110- 80 m	8 800,00 zł	8 800,00		8 800,00 zł	
19	Mogielnica	Budowa odcinka sieci wodociągowej fi90 - 100 m dz. nr ew. 59/3	13 000,00 zł	13 000,00		13 000,00 zł	
20	Boguchwała	Budowa odcinka sieci wodociągowej fi110 - 217 m dz. nr ew1180, 1181, 1184/2	21 700,00 zł	21 700,00		21 700,00 zł	
21	Zgłobień	Budowa odcinka sieci wodociągowej fi110 - 138 m dz. nr ew 776	4 694,68 zł				4 694,68 zł
22	Gmina Boguchwała	Monitoring sieci wodociągowej	100 000,00 zł	50 000,00	50 000,00 zł	100 000,00 zł	
23	Raławówka	Budowa pompowni wodociągowej (projekt)	20 000,00 zł	20 000,00		20 000,00 zł	
	Razem		709 388,68 zł	374 300,00	273 200,00 zł	647 500,00 zł	61 888,68 zł

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne sieć kanalizacyjna

Lp.	Lokalizacja robót	Zakres robót	Wartość zadania	2019	2020	RAZEM 2019-2020	Wykup
1	Lutoryż	Wykup odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - rejon dz. nr ew. 1278 - fi90 - 250 m	7 500,00 zł				7 500,00 zł
2	Teren Gminy Boguchwała	Opracowania projektowe	25 000,00 zł	15 000,00	10 000,00 zł	25 000,00 zł	
3	Teren Gminy Boguchwała	Modernizacja pompowni ścieków	40 000,00 zł	20 000,00	20 000,00 zł	40 000,00 zł	
4	Niechobrz	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rejon dz. nr ew. 2041/1 - fi200- 70 m	8 400,00 zł	8 400,00		8 400,00 zł	
5	Boguchwała	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi200- 100 m dz. nr ew. 1185/2	13 000,00 zł	3 500,00	9 500,00 zł	13 000,00 zł	
6	Mogielnica	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi200 - 50 m dz. nr ew. 59/3	6 000,00 zł	6 000,00		6 000,00 zł	
7	Lutoryż	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi200 - 180 m dz. nr ew. 710/2	21 600,00 zł	3 600,00	18 000,00 zł	21 600,00 zł	
8	Raławówka	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi200 - 70 m dz. nr ew. 681/2	8 400,00 zł	8 400,00		8 400,00 zł	
9	Boguchwała	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi200 - 65 m dz. nr ew. 1111/3, 1110/3, 1109/3, 1108/3	8 500,00 zł	3 000,00	5 500,00 zł	8 500,00 zł	
10	Boguchwała	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 dz. nr ew. 1586/3	12 000,00 zł	3 000,00	9 000,00 zł	12 000,00 zł	
11	Nosówka	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 - 270m dz. nr ew. 122/2, 118/4, 118/3	32 400,00 zł	6 000,00	26 400,00 zł	32 400,00 zł	
12	Lutoryż	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 160 - 218 dz. nr ew. 399/11, 399/10, 399/9, 399/8, 399/7, 399/6	17 440,00 zł				17 440,00 zł
	RAZEM		200 240,00 zł	76 900,00	98 400,00 zł	175 300,00 zł	24 940,00 zł

- Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne sieci wodociągowej wpisane do planu z propozycją realizacji prac projektowych przez wnioskodawców

Lp.	Lokalizacja robót	Zakres robót	Szacunkowa wartość zadania	2019	2020	RAZEM 2019-2020	Wykup
1	Mogielnica dz. nr ew. 10/12, 10/13, 10/11, 10/9 -250m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	25 000,00 zł	4 000,00		25 000,00 zł	
2	Boguchwała dz. nr ew 531/163-170m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	17 000,00 zł	3 000,00		17 000,00 zł	
3	Boguchwała dz. nr ew 1446/4-250m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	25 000,00 zł	4 000,00		25 000,00 zł	
4	Zgłobień dz. nr ew 1573, 1570, 1571, 1568 - 200m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	22 000,00 zł	3 500,00		22 000,00 zł	
5	Raławówka dz. nr ew 1053/15, 1053/16, 1053/17, 1053/18, 1053/19,1054/2 - 350m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	40 000,00 zł	4 500,00		40 000,00 zł	
	RAZEM*)		129 000,00 zł	19 000,00	0,00 zł	129 000,00 zł	0,00 zł

Wartość zadania jest kosztem szacunkowym, uzależnionym od rzeczywistej długości zaprojektowanej i wykonanej sieci oraz według *) stawek ryczałtowych ustalonych zarządzeniem Burmistrza Boguchwały z dnia 17-07-2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury związanej z rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała

- -

- Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne sieci kanalizacji sanitarnej wpisane do planu z propozycją realizacji prac projektowych przez wnioskodawców

Lp.	Lokalizacja robót	Zakres robót	Szacunkowa wartość zadania	2019	2020	RAZEM 2019-2020	Wykup
1	Mogielnica dz. nr ew. 10/12, 10/13, 10/11, 10/9 - 250m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	28 000,00 zł	2 500,00		28 000,00 zł	
2	Niechobrz dz. nr ew 1181/1 - 300m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	36 000,00 zł	3 000,00		36 000,00 zł	
3	Mogielnica dz. nr ew. 384/4 - 100 m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	12 000,00 zł	2 000,00		12 000,00 zł	
4	Boguchwała dz. nr ew 1446/4 - 170m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	20 400,00 zł	2 500,00		20 400,00 zł	
5	Zgłobień dz. nr ew 1573, 1570, 1571, 1568 - 460m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	60 000,00 zł	4 000,00		60 000,00 zł	

6	Kielanówka dz. nr ew 640/4 640/12, 640/17, 640/11, 640/16 - 450m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	60 000,00 zł	4 000,00		60 000,00 zł	
7	Raclawówka dz. nr ew 1053/15, 1053/16, 1053/17, 1053/18, 1053/19, 1054/2 - 300m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	40 000,00 zł	3 000,00		40 000,00 zł	
	RAZEM*)		256 400,00 zł	21 000,00	0,00 zł	256 400,00 zł	0,00 zł

Wartość zadania jest kosztem szacunkowym, uzależnionym od rzeczywistej długości zaprojektowanej i wykonanej sieci oraz według

- *) stawek ryczałtowych ustalonych zarządzeniem Burmistrza Boguchwały z dnia 17-07-2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury związanej z rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Niskie jednostkowe zużycie wody w Gminie Boguchwała wynoszące poniżej 90 litrów na mieszkańca na dobę oraz posiadane możliwości produkcyjne powodują, iż nie jest konieczne w okresie objętym planem podejmowanie przedsięwzięć racjonalizujących jej zużycie. Chcąc zachęcić naszych klientów do zwiększania jej spożycia podejmujemy działania polegające na modernizacji ujęć wody oraz utrzymaniu wysokiej jakości wody. Dbamy również o relatywnie niską jej cenę. Podstawowym obecnie działaniem racjonalizującym odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest eliminowanie zrzutu wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz wykrywanie nielegalnych podłączeń. W tym zakresie Spółka współpracuje z Urzędem Miejskim i Strażą Miejską w Boguchwale. Porządkowanie systemu kanalizacyjnego miasta ogranicza istotnie ilość zagrażających środowisku zbiorników bezodpływowych. Pełny monitoring pracy przepompowni ścieków sanitarnych umożliwia szybkie działanie pracownikom Spółki w przypadku sytuacji awaryjnych.