UCHWAŁA NR XVI.237.2019
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j. z zm.) i art 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 t.j.) Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej w Boguchwale Sp. z o.o. na lata 2020-2021, stanowiacy załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LVIII.790.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 października 2018 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2019 - 2020. oraz uchwała Nr VII.112.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 18 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2019 - 2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała

GOKOM Sp. z o.o.

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W BOGUCHWALE NA LATA 2020 - 2021

Zawiera

Wstęp
I. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
II. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.
III. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Id: 2C1E177B-9424-4011-B721-0F58D12E6EA4. Uchwalony

Wstęp

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale ul. Suszyckich 9, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007830, prowadzi statutową działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 t.j.), zwanej dalej "ustawą". Zgodnie z warunkami zezwolenia – decyzja E.7002.1.2015 z dnia 06.02.2015 r. – Spółka realizuje zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na:

1) poborze, uzdatnianiu i rozprowadzaniu wody;
2) odprowadzaniu ścieków.

Niniejszy Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki, zwany dalej „Planem" został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki. Zakres tematyczny Planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo–kanalizacyjnych;
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejszy Plan obejmuje okres dwóch lat od 2020 do 2021 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztownych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą w/w korekty. Poniżej scharakteryzowano aktualny zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Przedsiębiorstwo eksploatuje trzy Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz o łącznej rzeczywistej wydajności ustalonej pozwoleniem wodnoprawnym na 164 m^3/h. Możliwości produkcyjne traktowane jako zdolność SUW do uzdatniania wody są większe i wynoszą 192 m^3/h. Źródłem poboru wody surowej są studnie głębinowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie SUW. Woda surowa pobierana jest z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych i jest czysta pod względem bakteriologicznym. Proces uzdatniania wody sprowadza się do jej napowietrzenia i wytrącenia zanieczyszczeń na kolejnych stopniach filtracji. Filtracja odbywa się na filtrach ciśnieniowych pospiesznych. Dzięki bardzo dobrej jakości wody surowej w trakcie procesu uzdatniania wody nie używa się środków chemicznych służących poprawie właściwości fizykochemicznych, organoleptycznych czy bakteriologicznych. Dostawa wody ze Stacji Uzdatniania Wody do odbiorców odbywa się układem sieci wodociągowych. Sieci wodociągowe wykonane są głównie z PVC i PE. Ze względu na bardzo różnorodną rzeźbę terenu, na sieciach wodociągowych lokalizowane są pompownie wody, których celem jest podnoszenie ciśnienia wody dla odbiorców mieszkających w rejonach górzystych. Spółka obsługuje dziewięć pompowni wody. Łączna długość sieci wodociągowych wynosi 224,5 km i w związku z nasilonym rozwojem budownictwa dynamicznie się powiększa. Jakość wody uzdatnionej jest monitorowana przez Spółkę w ramach tzw. nadzoru wewnętrznego, a ponadto kontrolowana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie w ramach tzw. nadzoru zewnętrznego. Woda dostarczana do odbiorców spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

Charakterystyka poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody

SUW Lutoryż. Maksymalna wydajność SUW – 120 m3/h, Pięć studni głębinowych o wydajności:

1) S1 – 13,0 m^3/h,
2) S2 – 27,0 m^3/h,
3) S3 – 20,0 m^3/h,
4) S4 – 16,5 m^3/h,
5) S5 – 50,0 m^3/h.

Woda surowa uzdatniana jest za pomocą zespołu sześciu filtrów ciśnieniowych zamkniętych produkcji Eurowater (trzech filtrów odżelaźniających, trzech filtrów odmanganiających) wypełnionych masą żwirowo–katalityczną. Technologia uzdatniania polega na dwustopniowej filtracji uprzednio napowietrzonej wody. Uzdatniona woda gromadzona jest w trzech zbiornikach magazynowych o łącznej pojemności 1150 m^3. Przed podaniem do sieci wodociągowej, woda poddawana jest dezynfekcji.

SUW Wola Zgłobieńska. Maksymalna wydajność SUW– 40 m^3/h. Trzy studnie głębinowe o wydajności:
1) R1 – 10,0 m^3/h,
2) R2 – 10,0 m^3/h,
3) R4 – 20,0 m^3/h.

Podobnie jak na SUW Lutoryż woda surowa uzdatniana jest za pomocą zespołu sześciu filtrów ciśnieniowych zamkniętych produkcji Eurowater (trzech filtrów odżelaźniających, trzech filtrów odmanganiających) wypełnionych masą żwirowo – katalityczną. Technologia uzdatniania polega na dwustopniowej filtracji uprzednio napowietrzonej wody. Uzdatniona woda gromadzona jest w trzech zbiornikach magazynowych o łącznej pojemności 450 m^3. Przed podaniem do sieci wodociągowej, woda poddawana jest dezynfekcji.

SUW Niechobrz. Maksymalna wydajność SUW – 12 m^3/h. Jedna studnia głębinowa S1 o wydajności 12,0 m^3/h.

Woda surowa uzdatniania jest w dwóch jednokomorowych pionowych filtrach ciśnieniowych pospiesznych. Złoże filtracyjne stanowi kruszywo i piasek filtracyjny o odpowiedniej granulacji. Uzdatniona woda trafia do trzech zbiorników wody uzdatnionej o łącznej pojemności 700,0 m^3 i rozprowadzana grawitacyjnie odbiorców w dolnej części Niechobrza, oraz poprzez pompownię do odbiorców powyżej zbiorników wodociągowych.

2. **Zbiorowe odprowadzanie i odbiór ścieków z terenów wiejskich i miejskich, transport rurociągami na oczyszczalnie**

   Spółka eksploatuje 367,4 km sieci kanalizacji rozdzielczej oraz 95 pompowni ścieków (wraz z pompowniami przydomowymi). W zakresie odprowadzania ścieków działalność Spółki obejmuje teren Gminy Boguchwała i odbiorców z osiedla Zwięczyca w Rzeszowie. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.
3. **Świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych**

   W ramach swojej działalności Spółka oferuje:
   1) budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
   2) utrzymanie porządku i czystości na terenie gm. Boguchwała,
   3) zimowe utrzymania dróg w gminie,
   4) remont i budowę dróg gminnych,
   5) koszenie poboczy dróg i placów komunalnych,
   6) wywóz nieczystości płynnych.

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

W okresie obowiązywania Planu nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (Polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej uwzględniają wymogi UE). Najważniejsze polskie akty prawne to:

1) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019 poz 1437 t.j.),
2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 poz. 2268 t.j. z zm.).

Plan przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych Spółki może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztownych lub czasowych uzasadniających taka konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączyć plan w wersji zaktualizowanej). Głównymi zadaniami rozwojowymi Spółki przewidzianymi do realizacji w latach obowiązywania Planu są:

1) rozwiązanie gospodarki ściekowej dla nieskanalizowanych terenów gminnych

w miejscowościach: Boguchwała, Mogielnica, Lutoryż, Nosówka, Kielanówka, Racławówka, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Niechobrz, Zarzecze. Przy opracowaniu koncepcji w zakresie rozwiązywania gospodarki ściekowej dla tych terenów zostaną uwzględnione cele operacyjne i kierunki działania przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2019-2023, a dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej.

2) rozbudowa sieci wodociągowej oraz pozyskiwanie nowych źródeł zaopatrzenia w wodę.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo–modernizacyjne w poszczególnych latach.

1. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne sieć wodociągowa

Lp.	Lokalizacja robót	Zakres robót	Wartość zadania /zł/	2020 /zł/	2021 /zł/	RAZEM 2019-2020 /zł/	Wykup
1	SUW Wola Zgłobieńska+ SUW Lutoryż	Opracowanie dokumentacji projektowej studni głębinowych	30 000	30 000		30 000	
2	Gmina Boguchwała	Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody	25 000	25 500		25 500	
3	Boguchwała/Lutoryż	Budowa odcinka sieci wodociągowej PEØ110,0 o dł. 300 m	30 000	15 000	15 000	30 000	
4	Lutoryż	Wykup sieci wodociągowej - rejon dz. nr ew. 1278 - fi110 - 220 m	7 500				7 500
5	Boguchwała	Sieć wodociągowa 120m rejon dz. nr ew. 1185/2	12 000	9 200		9 200	
6	Nosówka	Sieć wodociągowa 250 m rejon dz. nr ew. 122/2, 118/4, 118/3	27 000	24 000		24 000	
7	Boguchwała	Sieć wodociągowa 252 m rejon dz. nr ew. 399/11, 399/10, 399/9, 399/8, 399/7, 399/6	15 120				15 120
8	Wola Zgłobieńska	Wykup sieci wodociągowej - rejon dz. nr ew. 970/5 - fi110/fi63 - 300 m	28 000				28 000
9	Teren Gminy Boguchwała	Modernizacja węzłów zasuw i hydrantów	30 000	15 000	15 000	30 000	
10	Teren Gminy Boguchwała	Opracowania projektowe	20 000	10 000	10 000	20 000	
11	Mogielnica	Budowa odcinka sieci wodociągowej - rejon dz. nr ew. 1034/4 - fi110 - 90 m	10 000	10 000		10 000	
12	Boguchwała	Wykup projektu i budowa odcinka sieci wodociągowej fi110 - 150m rejon dz. nr ew. 169/9	22 500	22 500		22 500	
13	Racławówka	Wykup odcinka sieci wodociągowej - rejon dz. nr ew. 671, 615, 1271/5 - 80 m	12 000				12 000

14	Boguchwała	Projekt i budowa odcinka sieci wodociągowej - rejon dz. nr ew. 2525/1- 50 m	10 000	2 500		2 500	
15	Gmina Boguchwała	Monitoring sieci wodociągowej	140 000		80 000	80 000	
16	Nosówka	Wykonanie połączenia sieci wodociągowej z siecią Gminy Świlcza	29 000	25 000		25 000	
17	Wola Zgłobieńska	Przebudowa wodociągu wody surowej przy SUW projekt	95 000	90 000		90 000	
18	Racławówka	Budowa pompowni wodociągowej przy zbiorniku wodociągowym dz. 1165/1	85 000		85 000	85 000	
19	Lutoryż	Sieć wodociągowa II strefy ciśnienia - projekt, rejon dz. nr ew. 710/2	12 000	8 000		8 000	
20	Lutoryż	Sieć wodociągowa 240 m rejon dz. nr ew. 378/14- projekt i wykonanie	36 000	36 000		36 000	
21	Lutoryż	Sieć wodociągowa 110 m rejon dz. nr ew. 1533/8	14 500	14 500		14 500	
22	Racławówka	Sieć wodociągowa 290 m rejon dz. nr ew. 1094- projekt i wykonanie	47 200	20 000		20 000	
23	Zarzecze	Sieć wodociągowa 130 m projekt rejon dz. nr ew. 246/6	17 000	4 000	13 000	17 000	
24	Zarzecze	Sieć wodociągowa 100 m projekt rejon dz. 400/1	3 000	3 000		3 000	
25	Niechobrz	Sieć wodociągowa 150 m rejon dz. nr ew. 770	22 000	18 500		18 500	
26	Racławówka	Połączenie sieci wodociągowej z projektowaną pompownią	70 000	5 000	65 000	70 000	
27	Boguchwała	Sieć wodociągowa rejon dz. 603/3, 603/2, 600/7	14 000	7 000	7 000	14 000	
28	Lutoryż, Wola Zgłobieńska	Budowa paneli fotowoltaicznych na SUW (udział własny w projekcie)	130 000				
29	Nosówka	Sieć wodociągowa projekt i wykonanie w rejonie dz.- 694/4 wykup	47 000		25 000	25 000	
30	Niechobrz	Sieć wodociągowa PE 110 l= 500m ,w rej. dz. 2722	5 000	5 000		5 000	
	Razem		1 045 820	399 700	315 000	714 700	62 620

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne sieć kanalizacyjna

Lp.	Lokalizacja robót	Zakres robót	Wartość zadania	2020 /zł/	2021 /zł/	RAZEM 2020-2021 /zł/	Wykup
1	Boguchwała	Wykonanie awaryjnego zasilana pompowni ścieków PB1 Boguchwała, projekt i wykonanie	80 000		80 000	80 000	
2	Rzeszów - Zwięczyca	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 2xPEØ200 o długości ok. 450m	20 000	20 000		20 000	
3	Boguchwała ul. Kwiatowa/ Sportowa	Modernizacja metodą bezwykopową sieci k.s. fi200- 200m	200 000	50 000	150 000	200 000	
4	Mogielnica	Opracowania projektowe – rejon dz. nr ew. 872/6	22 000	2 500		2 500	
5	Teren Gminy Boguchwała	Modernizacja pompowni ścieków	40 000	40 000		40 000	
6	Mogielnica	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rejon dz. nr ew. 1034/4 - fi200 - 90 m	13 600	13 600		13 600	
7	Mogielnica	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rejon dz. nr ew. 199/11- fi200- 160 m	18 000	2 500	15 500	18 000	
8	Boguchwała	Wykup projektu i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi200 - 90m rejon dz. nr ew. 169/9	17 500	17 500		17 500	
9	Teren Gminy Boguchwała	Opracowania projektowe	20 000	10 000	10 000	20 000	
10	Lutoryż	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi200 - 250 m rejon dz. nr ew. 710/2	15 000	15 000		15 000	
11	Boguchwała	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi200 - 100 m rejon dz. nr ew. 1185/2	12 000	12 000		12 000	
12	Nosówka	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 - 270m dz. nr ew. 122/2, 118/4, 118/3	32 400	32 400		32 400	
13	Lutoryż	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 160 - 218 dz. nr ew. 399/11, 399/10, 399/9, 399/8, 399/7, 399/6	17 440				17 440

14	Racławówka	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 110 m rejon dz. nr ew. 1094- projekt i wykonanie	20 000	20 000		20 000	
15	Lutoryż	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 210 m rejon dz. nr ew. 378/14- projekt i wykonanie	35 700	35 700		35 700	
16	Boguchwała	Wykup sieci ks. dz. nr ew. 429,430, 434, 435, 438/4, 439/1-150 m	6 000	6 000		6 000	
17	Lutoryż	Budowa sieci k.s 140 m w rejonie dz. nr ew.1533/8	20 000	20 000		20 000	
18	Boguchwała	Budowa sieci k.s w rejonie dz. nr ew. 2564/1 - projekt	3 300	3 300		3 300	
19	Kielanówka	Budowa sieci k.s do dz. 575 - likwidacja pompowni- projekt i wykonanie	36 000	36 000		36 000	
20	Niechobrz	Budowa sieci k.s w rejonie dz. nr ew. 2164/1- likwidacja pompowni- projekt i wykonanie	19 000	19 000		19 000	
21	Kielanówka	Budowa sieci k.s w rejonie dz. nr ew. 507/5	4 000	4 000		4 000	
22	Zarzecze	Budowa sieci k.s 130 m w rejonie dz. nr ew. 246/6	19 000	3 000	16 000	19 000	
23	Kielanówka	Budowa odcinka.k.s w rejonie dz. 157/2 wykup projektu i wykonanie	18 000	18 000		18 000	
24	Niechobrz	Likiwidacja pompowni ścieków dz nr 813/3 600 m – projekt i wykonanie	70 000	5 000	65 000	70 000	
25	Boguchwała	Przebudowa sieci k.s tłocznej w rejonie PB1 300m –projekt i wykonanie	55 000	5 000	50 000	55 000	
26	Boguchwała	Budowa sieci k.s. 190 m w rejonie dz. nr 1624/117, 1624/116, 1624/113	38 000	38 000		38 000	
27	Kielanówka	Wykup projektu i budowa odcinka sieci rejon dz. 640/4	79 700	3 700	76 000	79 700	
28	Nosówka	Sieć k.s. projekt i wykonanie w rejonie dz.-694/4 - wykup	30 000		15 000	15 000	
	RAZEM		961 640	432 200	477 500	909 700	17 440

3. Inwestycje przewidziane do realizacji ze środków Gminy Boguchwała oraz środków krajowych i zagranicznych

Lp.	Lokalizacja robót	Zakres robót	Wartość zadania	2020 /zł/	2021 /zł/	RAZEM 2020 - 2021 /zł/
1	Boguchwała os. Koreja	Budowa pompowni wodociągowej	360 000	360 000		360 000
2	Boguchwała	Zakup działki pod węzła pomiarowego i pompowni wody	15 000	15 000		15 000
3	Niechobrz	Zakup działki pod węzła pomiarowego i pompowni wody	15 000	15 000		15 000
	RAZEM		390 000	390 000		390 000

4. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne sieci wodociagowej wpisane do planu z propozycją realizacji prac projektowych przez wnioskodawców

Lp.	Lokalizacja robót	Zakres robót	Szacunkowa wartość zadania	2020 /zł/	2021 /zł/	RAZEM 2020-2021 /zł/	Wykup
1	Zarzecze dz. nr ew. 243/2 - 100 m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	15 000	2 500		17 500	
2	Lutoryż dz. nr ew. 1062/1, 1062/2, 1061, 1063 - fi110- 200 m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	30 000	3 000		33 000	
3	Mogielnica rejon dz. nr ew 1065– 210 m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	31 000	3 700		34 700	
4	Boguchwała rejon dz. nr ew. 2003/4 – 200 m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	30 000	2 500		32 500	
5	Boguchwałarejon dz. nr ew 2003/2- 200m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	30 000	2 500		32 500	
6	Boguchwała w rejonie dz. ew. nr 1690, 1691- 60 m	Projekt w zakresie wnioskodawcy	9 000	1 300		10 300	
	RAZEM*)		145 000	155 000		160 500	

*) Wartość zadania jest kosztem szacunkowym, uzależnionym od rzeczywistej długości zaprojektowanej i wykonanej sieci oraz według stawek ryczałtowych ustalonych zarządzeniem Burmistrza Boguchwały z dnia 17-07-2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury związanej z rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała

5. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne sieci kanalizacji sanitarnej wpisane do planu

z propozycją realizacji prac projektowych przez wnioskodawców

Lp.	Lokalizacja robót	Zakres robót	Szacunkowa wartość zadania	2020 //zł/	2021 /zł/	RAZEM 2020-2021	Wykup
1	Boguchwaładz. nr ew. 429,430, 434, 435, 438/4, 439/1- 150 m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	30 000	2 500		32 500	
2	Lutoryż rejon dz. nr ew 1356/3 - 400m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	68 000	3 700		71 700	
3	Lutoryż dz. nr ew. 1062/1, 1062/2, 1061, 1063 - fi110- 150 m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	25 000	2 500		27 500	
4	Mogielnica rejon dz. nr ew 1065– 230 m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	39 000	3 700		42 700	
5	Boguchwała rejon dz. nr ew. 2003/4 – 200 m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	34 000	2 500		36 500	
6	Kielanówka rejon dz. nr ew. 1081/10- 200m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	34 000	2 500		36 500	
7	Boguchwałarejon dz. nr ew 2003/2- 200m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	34 000	2 500		36 500	
8	Wola Zgłobieńska w rejonie dz. ew. nr 1328/1- 67 m	Projekt w zakresie Wnioskodawcy	12 000	1 300		13 300	
	RAZEM*)		276 000	21 200		297 200	

*) Wartość zadania jest kosztem szacunkowym, uzależnionym od rzeczywistej długości zaprojektowanej i wykonanej sieci oraz według stawek ryczałtowych ustalonych zarządzeniem Burmistrza Boguchwały z dnia 17-07-2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury związanej z rozbudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Niskie jednostkowe zużycie wody w Gminie Boguchwała wynoszące poniżej 90 litrów na mieszkańca na dobę oraz posiadane możliwości produkcyjne powodują, iż nie jest konieczne w okresie objętym planem podejmowanie przedsięwzięć racjonalizujących jej zużycie. Chcąc zachęcić naszych klientów do korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopotrzenia w wodę podejmujemy działania polegające na modernizacji ujęć wody oraz utrzymaniu wysokiej jakości wody. Dbamy również o relatywnie niską jej cenę. Podstawowym obecnie działaniem racjonalizującym odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest eliminowanie zrzutu wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz wykrywanie nielegalnych podłączeń. W tym zakresie Spółka współpracuje z Urzędem Miejskim i Strażą Miejską w Boguchwale. Porządkowanie systemu kanalizacyjnego miasta ogranicza istotnie ilość zagrażających środowisku zbiorników bezodpływowych. Pełny monitoring pracy przepompowni ścieków sanitarnych umożliwia szybkie działanie pracownikom Spółki w przypadku sytuacji awaryjnych.